

交通部臺灣區國道高速公路局

工程標準作業程序

程序編號：局 11060

版本：4

程序名稱：環境保護措施檢查

核 准：

日期：



105.03.07

1.0 目的

檢查承包商是否依據契約規定確實執行環境保護措施工作，以確保工地符合環境保護要求。

2.0 範圍

適用於巨額金額以上工程，於施工期間承包商所執行之環境保護措施作業。

3.0 定義

3.1 環境保護措施檢查：由監造單位依據承包商所提”施工環境保護執行計畫”及”營建工地逕流廢水污染削減計畫”，查驗承包商各項環境保護措施作業，並將所發現之缺失通知承包商限期改善。

3.2 環境保護措施缺失：指工作人員之任何行為與措施，因不符契約環境保護措施規範、核定之”施工環境保護執行計畫”、”營建工地逕流廢水污染削減計畫”及”環境影響評估法”之規定。

3.3 環境保護措施檢查複查：針對環境保護措施檢查紀錄內所記載之不合格項目與內容，於規定期限內針對改善之成果所做之檢查。

4.0 參考文件

4.1 環境影響評估法。

4.2 行政院環境保護署「水污染防治措施及檢測申報管理辦法」。

5.0 說明

5.1 本程序之作業流程，如局流程 11060。

5.2 監造單位於工程開工前，應指派 1 名專責之工程師(司)並擬定該工程之”環境

保護措施檢查計畫”，報工務段（所）初核後，陳工程處核定。”環境保護措施檢查計畫”（得併入「監造計畫」一併提報）之內容至少應包括下列各項：

- 5.2.1 人員組織表及職責明細表。
- 5.2.2 監造期間環境保護措施檢查人員分月人力需求表。
- 5.2.3 環境保護措施檢查之頻率及督導承包商迅速改進缺失之辦法。
- 5.2.4 召開”安全衛生暨環境保護措施會議”之召集方式、會議地點、議程及定期會議召開次數等。
- 5.2.5 監督承包商對事業廢棄物品流向及管理與處理方案。
- 5.3 監造單位須依照核定之”環境保護措施檢查計畫”對承包商實施環境保護措施檢查，承包商之安全衛生管理人員應會同檢查。監造單位所屬之監造工程師（司）於工地執行工程品質查驗工作之同時，亦可隨機檢查承包商之工作場所，如發現缺失時，可立即督促改善或轉告安全衛生工程師（司）處理，以使環境保護措施作業更臻週密。
- 5.4 監造單位於檢查作業中若發現有缺失，應當場口頭通知承包商改善，並於全部檢查作業完成後，填寫「環境保護措施檢查紀錄表」（局表 11060A）交承包商；承包商須遵照「環境保護措施檢查紀錄表」之缺失內容及改善期限採取改善行動，並於改善完成後，通知監造單位辦理複查。
- 5.5 監造單位應依「環境保護措施檢查紀錄表」所載之改善期限內實施複查工作，若缺失複查不合格者應註記未改善之原因，並重新填寫「環境保護措施檢查紀錄表」，交由承包商之安全衛生管理人員，責其限期改善，並繼續進行 5.4 及 5.5 之作業，至其改善完成結案為止。
- 5.6 環境保護費用依契約詳細價目表計價項目給付，若該項目以一式計價，其每月估驗金額按當月工程進度比例給付。
- 5.7 監造單位應於每月 10 日前定期召開”安全衛生暨環境保護措施會議”，邀集各施工承包商之安全衛生管理人員共同參加，並請工務段（所）指派工程司列席。會議除檢討環境保護措施檢查成果外，並可事先於開會通知上載明討論主題及檢討事項，以使環境保護措施工作之改進能集思廣益以臻完善。監造單位應於會議結束後，將會議紀錄函送各參加會議之單位。
- 5.8 監造單位應於每月 5 日前依據「環境保護措施檢查紀錄表」編製前一月之「環境保護措施檢查成果月報表」（局表 11060B），送工務段（所）核定後，副知工程處備查。
- 5.9 若屬自辦監造之工程，流程中監造單位之職掌由工務段（所）承辦。

6.0 表格

6.1 環境保護措施檢查紀錄表（局表 11060A）。

6.2 環境保護措施檢查成果月報表（局表 11060B）。

7.0 附件

無。

8.0 附錄：修正重點說明

8.1 105 年 3 月第 4 版修訂內容：

8.1.1 配合本局「交通部臺灣區國道高速公路局與所屬機構權責劃分表」修訂，局版標準作業程序修訂為適用於巨額以上工程。

8.1.2 罰則已於特訂條款載明，故予以刪除。

8.1.3 其他包括部分文字增修。

